

# 永州市生态环境局

永环评辐表(2025)25号

## 关于对《湖南永州宁远东 220 千伏变电站 110 千伏送出工程环境影响报告表》的批复

国网湖南省电力有限公司永州供电公司:

你公司报送的《国网湖南省电力有限公司永州供电公司关于申请开展<湖南永州宁远东 220 千伏变电站 110 千伏送出工程环境影响报告表>审批的请示》、永州市生态环境局宁远分局的预审意见及项目相关资料收悉。经审查,批复如下:

湖南永州宁远东 220 千伏变电站 110 千伏送出工程拟新建线路途经永州市宁远县舜陵街道、东溪街道、冷水镇、禾亭镇、太平镇。本工程建设内容包括变电工程和线路工程,建设内容如下: (1) 变电工程: ①逍遥岩 110kV 变电站 110kV 间隔改造工程: 逍遥岩 110kV 变电站更换 110kV 太平出线间隔导线, 更换 1 套光纤差动保护装置。②杞林峰 110kV 变电站 110kV 间隔保护改造工程: 杞林峰 110kV 变电站更换 1 套光纤差动保护

装置。其中变电工程涉及的变电站站内相关间隔前期均已建成，均不涉及土建工程及新增主变压器等主要电器设备。本次评价只说明其建设内容。（2）线路工程：①杞林峰～逍遥岩π入宁远东变电站 110kV 线路工程：将杞林峰～逍遥岩 110kV 线路π入宁远东 220kV 变电站，形成宁远东～杞林峰 110kV 线路、宁远东变～逍遥岩 110kV 线路。新建 110kV 架空线路路径长度 2.8km（其中双回线路 2.7km，单回线路 0.1km）。同时需拆除原杞林峰～逍遥岩 110kV 架空线路 0.15km、钢管杆 1 基，调整导地线光缆弧垂 1.0km，更换更换杆塔三牌 30 基；②思源岭～杞林峰（杞林峰侧）改接宁远东变电站 110kV 线路工程：将思源岭～杞林峰 110kV 线路改接宁远东 220kV 变电站，形成宁远东～思源岭 110kV 线路。新建 110kV 架空线路路径长度 2.75km（其中双回线路单边挂线 0.05km，单回线路 2.7km），需拆除原思源岭～杞林峰 110kV 架空线路 0.3km、角钢塔 1 基，调整导地线光缆弧垂 0.3km，更换杆塔三牌 109 基（由思源岭风电场负责拆除）；③宁远东～太平 110kV 线路工程：新建 110kV 架空线路路径长度 20.8km（其中双回线路单边挂线 0.05km，单回线路 20.75km）；逍遥岩 110kV 变电站站内太平-逍遥岩 110kV 出线间隔退出运行，本期将站内原太平-逍遥岩 110kV 出线间隔调整为宁远-逍遥岩 110kV 出线间隔；新建 110kV 单回架空线路 0.1km、杆塔 1 基；拆除原宁远-逍遥岩 110kV 线路电力电缆 0.29km，电缆终端 6 个；拆除普通非金属光缆 2×0.45km；拆除

逍遙岩~太平 110kV 線路 1.32km。④逍遙岩~楠市（逍遙岩側）改接寧遠東變電站 110kV 線路工程：將逍遙岩~楠市 110kV 線路改接進寧遠東 220kV 變電站，形成寧遠東~楠市 110kV 線路。新建 110kV 架空線路路徑長度 3.6km（其中雙回線路單邊挂線 0.05km，單回線路 3.55km），需拆除原逍遙岩~楠市 110kV 架空線路 3.5km。因寧遠東~楠市 110kV 線路鉆越馬托~桐山 220kV 線路，需升高改造馬托~桐山 220kV 線路 1.0km、拆除原 220kV 馬桐線 1.0km、調整導地線光缆弧垂 0.8km。

擬建項目總投資 4302 萬元（靜態），其中環保投資 105.79 萬元，占工程總投資的 2.45%。

一、根據中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司對本工程編制的環境影響報告表及其分析結論、各相關部門審查意見、專家評審意見、永州市生態環境局寧遠分局預審意見，建設單位在全面落實各項意見和本批復提出的各項措施的前提下，從環保角度考慮，我局原則同意該工程按環評報告提出的工程規模、性質以及提出的環境保護措施對策進行建設。

二、你公司在項目設計、建設、運行管理中，必須全面落實環評報告表提出的各項環保措施，並着重做好如下工作：

1、嚴格執行“三同時”制度，防治污染的設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

2、嚴格落實工頻電、磁場污染防治等環保措施，按照設計規程施工，確保本工程的電磁環境滿足國家相關法規和環境標準要

求。

3、输电线路经过居民敏感区时,应尽量优化,导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离应大于相关设计规范的要求,减少对居民的影响,线路影响范围内民居房居住环境必须满足国家电磁环境限值要求。

4、严格落实生态保护红线内的环境保护措施,不在生态保护红线和永久基本农田范围内设置临时施工场地。线路建设经过山区林地时,应尽量采取高低腿,尽量加大档距跨越,尽量减少占地和树木砍伐,减少生态破坏和对景观的影响。塔基不占用永久基本农田, 经过农田区域时应采取优化措施,减少耕地占用及对耕作的影响。

5、施工期和营运期应按《报告表》提出的要求,落实生态环境保护措施。施工期要文明施工,严格控制施工影响范围, 减少生态环境扰动, 减少扬尘、废水、噪声对周围环境的影响,妥善处置施工固体废物, 加强水土流失防治措施, 避让水土流失脆弱地带, 尽快完成生态恢复, 将施工影响降到最低。

6、加强运维管理, 落实风险防控措施, 防范和降低环境风险。

7、建立健全环境保护管理制度, 完善警示标志, 加强公众沟通和电磁环境的科普宣传, 及时解决公众提出的合理环境诉求, 维护社会和谐稳定。及时公开项目建设与环境保护信息, 主动接受社会监督。

8、项目涉及生态保护红线、基本农田、饮用水源保护区及其他依法须经审批同意的，应在取得具有审批权限的部门审批同意后方可开展建设。项目实施建设时需落实各行政部门意见，并依法依规办理其他相关行政许可手续，报相关行业主管部门备案。

三、你公司在本工程项目环评申报中不得有任何情况隐报、瞒报、谎报，否则承担由此产生的一切后果。在建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。

四、在规定时间内按相关规定及时办理项目的环保竣工验收手续。

五、你单位在收到批复后 15 个工作日内将批准后的环境影响报告表及批复文件送至永州市生态环境局宁远分局。并依法接受永州市生态环境局宁远分局的日常环境监督检查。



